

Lokālā tāme Nr. 1-2

Lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums

Gaujas iela, Ādaži, pārbūve - lietus ūdens kanalizācijas tīkla izmaiņas (4.kārta)

Objekta nosaukums

Gaujas iela, Ādaži, pārbūve - lietus ūdens kanalizācijas tīkla izmaiņas (4.kārta)

Objekta adrese

Ādaži, Gaujas iela

Tāmes izmaksa

Tāme sastādīta

Nr. p.k.	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
				Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
Zemes darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā														
1	Tranšejas rakšana projektēto cauruļvadu montāžai.	m ³	680											
2	Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni	m ³	680											
3	Virszemes ūdens atsūkņēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	125,9											
4	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar cauruļu rakšanas zonā	m	125,9											
5	Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 1,50m	m	125,9											
6	Tranšēju aizbēršana ar pievesto smilti (K≥1m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, bļietējot ik pa 30 cm.	m ³	485											
Lietus ūdeņu kanalizācija														

Nr. p.k.	Darbu apraksts vai materiālu nosaukums	Vienības izmaksas								Kopā uz visu apjomu				
		Mērvienība	Daudzums	Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (EUR/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Kopā (EUR)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	Summa (EUR)
								KOPĀ						

Piezīmes:

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
2. Materiālu specifikācijā doti tekošie metri, būvniecības atlikumi būvuzņēmējam jāievērtē pašam.
3. Materiālu specifikācijā norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.
4. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus.
5. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
6. Grunts darbu un to apjomi aprēķināti pieņemot, ka LKT tīklu būvdarbi tiks veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi.
7. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgi esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
8. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

Sastādīja

paraksts

datums

Pārbaudīja

paraksts

datums