

• **Intervences budžets**
Grīdas

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiāli (EUR)	Darba alga (EUR)	Kopā ar PVN 21 % (EUR)
1	Telpas Nr. 1;2					
	1.Linolejs(daudzslāņu, sintētisks)	m ²	38,00	413,82		413,82
	2.Linoleja līme	l	8,00	62,72		62,72
	3.Kājlīstes PVC 55mm, stiprinājumi	m	39,00	74,10		74,10
2	Telpas Nr. 3;4					
	1.Grīdas lamināts 8mm, 32/AC4	m ²	27,09	307,75		307,75
	2.Apakšklājs-putupolililēna plēve 3mm	m ²	27,09	12,19		12,19
	3.Kājlīstes PVC 55mm, stiprinājumi	m	32,50	61,75		61,75
3	WC telpa					
	1.Polistirols XPS300 100mm	m ²	2,50	40,05		40,05
	2.Betons C25	kg	220,00	24,20		24,20
	3.Flīžu līme, šuvotājs	kg	13,00	10,60		10,60
	4.Grīdas flīzes	m ²	2,62	43,31		43,31
					Kopā	1050,49

Sienas

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiāli (EUR)	Darba alga (EUR)	Kopā ar PVN 21 %(EUR)
1	Telpas Nr. 1;2;3;4;6. Apmetums - 86,70m ²					
	1.Sienu špaktele Flugler Sandplast vai analogs	kg	130,00	80,60		80,60
	2.Grunts Flugler Sealer vai analogs	l	15,00	49,50		49,50
	3.Krāsa sienām (tonēta)	l	23,00	150,20		150,20
2	Telpas Nr. 1;2;3. Koka paneļi – 67,00m ²					
	1.Koka laka , pusmatēta	l	5,00	43,30		43,30
					Kopā	323,60

Logi, durvju slēdzeņu mehānismi

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiāli (EUR)	Darba alga (EUR)	Kopā ar PVN 21 %(EUR)
1	Telpas Nr. 1.					
	1.Logs divdaļīgs, verams plastikāta rāmī ar trīskāršu stikla paketi ,montāža. PVC	gab	2	389,09	109,88	498,97
2	2.Iekšējās PVC palodes , baltas 150mm	m	2,50	16,72		16,72
3	3.Ārējās skārda palodzes 150mm	m	2,30	14,95		14,95
	4.Koka krāsa logiem un durvīm	l	4,00	67,56		67,56
	Durvju slēdzeņu komplekti	gab	2	49,00		49,00
	WC slēdzene	gab	1	18,00		18,00
					Kopā	665,20

Virtuves aprīkojums

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiāli (EUR)	Darba alga (EUR)	Kopā ar PVN 21 %(EUR)
----------	-----------------	-------	--------	-----------------	------------------	-----------------------

1	Virtuves skapītis zem izlietnes, montāža	gab	1	87,00	75,00	162,00
2	Gaisa nosūcējs, montāža	gab	1	129,90	85,00	214,90
3	Ledusskapis (93l)	gab	1	240,00		240,00
4	Gāzes plīts ar balonu 50l	kompl	1	261,72		261,72
					Kopā	878,62

Santehnisks darbi

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiāli (EUR)	Darba alga (EUR)	Kopā ar PVN 21 %(EUR)
1	Iekšējā aukstā ūdens apgāde: Pieslēguma pozīcijas - WC pods, duša, izlietne WC, boileris, virtuves izlietne. Cauruļvadi PVC kausējami ar veidgabaliem. Garums apmēram 15m	kompl	1			405,35
2	Iekšējā karstā ūdens apgāde: Pieslēguma pozīcijas- duša, izlietne WC, boileris, virtuves izlietne. Cauruļvadi PVC kausējami ar veidgabaliem. Garums apmēram 15m	kompl	1			332,75
3	Iekšējā kanalizācija: Pieslēguma pozīcijas- duša, WC pods, izlietne WC, virtuves izlietne. Cauruļvadi PVC ar veidgabaliem. Garums apmēram 15m	kompl	1			405,35
4	Ārējais ūdensvads. Cauruļvadi PVC ar veidgabaliem. Garums apmēram 20m	kompl	1			308,55
5	Ūdens spices izbūve	kompl	1			305,00
6	Bioloģiskā sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārta (BIOMAX 1,5M3/DN), montāža	kompl	1			5882,77
7	WC pods, montāža	gb	1	89,76	80,60	170,36
8	Četrsienu dušas kabīne ar maisītāju, montāža	gb	1	651,39	148,00	799,39
9	Virtuves izlietne ar maisītāju montāža	gb	1	79,99	81,45	161,44
10	Esošās izlietnes un jauna maisītājā pieslēgšana	gb	1	43,60	38,72	82,32
11	Elektriskais boileris 80 l, montāža	gb	1	129,00	125,00	254,00
					Kopā	9107,28

Elektroinstalācija

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiāli (EUR)	Darba alga (EUR)	Kopā ar PVN 21 %(EUR)
1	Esošo kontaktu un slēdžu nomaiņa	gb	20,00	128,4	192,00	320,40
2	Jauni griestu gaismas elementi, montāža	gb	6,00	163,20	144,00	307,20
3	Jaunu elektrības punktu ierīkošana virtuvē	gb	4,00	58,34	53,83	112,17
4	Ventilators WC, montāža	gb	1	74,00	36,00	110,00
5	Elektroinstalācijas kabeļu izolācijas pretestības mērījumi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu MK. 238 (2016.19.04.) sadaļas Nr. 4. -“ Inženiertīklu ugunsdrošības prasības “ p. 4.1.56. “Elektroinstalācija, elektroiekārtas un elektroierīces” prasībām	kompl	1			250,00
					Kopā	1099,77

Dūmvads

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Materiāli (EUR)	Darba alga (EUR)	Kopā ar PVN 21 %(EUR)
----------	-----------------	-------	--------	-----------------	------------------	-----------------------

1	Dūmvadu (2.gab) un apkures krāšņu (2.gab) apkope	kompl.	1			228,00
2	Apkures katlu darbības pārbaude atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu MK. 238 (2016.19.04.) sadaļas Nr. 4. -“ Inženiertīklu ugunsdrošības prasības “ p. 4.2.91 “Apkures, ventilācijas sistēma, iekārtas un ierīces” prasībām	kompl	1			150,00
					Kopā	378,00

Pavisam kopā: 13502,96 EUR